



CRDUX005TPOA

DRÁŽNÍ ÚŘAD, OLOMOUC, 77900 NERUDOVA 1

sekce stavební

Sp. Zn.: MO-SDO0378/13-6/Bk
Č. j.: DUCR-30593/13/Bk
Oprávněná úřední osoba: Bureš Jakub Ing.

V Olomouci dne 10. června 2013
Telefon: +420 972 741 315 (linka 214)
E-mail: bures@ducr.cz

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne **22. května 2013** žádost stavebníka, **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 11000 Praha 1, IČ: 70994234**, v zastoupení, **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc, IČ: 70994234**, o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy:

"Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (Jívoví) km 64,500-65,430 1. a 2. kolej"

v rozsahu:

SO 01 Stabilizace skalních struktur v km 64,500-65,430 – 1. kolej
SO 02 Stabilizace skalních struktur v km 64,500-65,430 – 2. kolej

Umístění stavby:

Na pozemku parc. č. 928 (ostatní-plocha dráha) v k.ú. Jívoví, obec Jívoví, okres Žďár nad Sázavou.

Popis stavby:

SO 01 Stabilizace skalních struktur v km 64,500-65,430 – 1. kolej:

km 64,500-64,450

Náletová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou odstraněny (9,5 m³).

km 64,540-64,568

V úseku se nachází betonová opěrná zeď výšky 3,0 m, délky 27,5 m. Zeď bude očištěna a akumulací prostor za zdí odtěžen (9,5 m³). Dále bude v tomto úseku odstraněna náletová vegetace včetně kořenů. Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou odstraněny (6 m³).

km 64,568-64,589

Náletová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou v těchto místech odstraněny (8 m³).

km 64,589-64,691

V úseku se nachází betonová opěrná zeď výšky 4,0 m, délky 105 m. Zeď bude očištěna a akumulací prostor za zdí odtěžen (30 m³). Betonová zeď bude dále zasanována (20 m²). Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou v těchto místech odstraněny (12 m³). Pro zajištění svahu bude do koruny betonové zdi instalován ochranný plot výšky 2,0 m (102 bm).

km 64,691-64,883

Stávající skalní převisy a nestabilní skalní bloky budou odstraněny (240 m³). Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. V úseku se nachází dvě opěrné zdi, které budou očištěny. Zasypaný akumulací prostor za zdi bude odtěžen (6 m³). V celém úseku pak budou nainstalovány ochranné sítě (2325 m³).

km 64,883-64,940

V úseku se nachází betonová opěrná zeď výšky 2,0 m, délky 66 m. Zeď bude očištěna a akumulací prostor za zdi odtěžen (30 m³). Degradované části opěrné zdi budou zasanovány (8 m²). Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou v těchto místech odstraněny (12 m³). Nad betonovou opěrnou zeď bude dále nainstalován ochranný plot o výšce 2,0 m (48 bm).

km 64,940-64,976

Stávající nestabilní skalní bloky budou odstraněny (15 m³) a rizikové partie budou zakotveny pomocí samozavrtávacích tyčí (70 ks) Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů.

km 64,976-65,100

V úseku se nachází betonová opěrná zeď výšky 6,0-8,0 m, délky 130 m. Zeď bude očištěna a akumulací prostor za zdi odtěžen (35 m³). Degradované části opěrné zdi budou zasanovány (10 m²). Nestabilní skalní bloky a rozvolněné pilíře budou v těchto místech odstraněny (25 m³). Nad betonovou opěrnou zeď bude dále nainstalován ochranný plot o výšce 2,0 m (128 bm).

km 65,100-65,204

Stávající nestabilní skalní bloky budou odstraněny (85 m³). Celý úsek budou dále překryt pomocí ochranných sítí (1065 m²). Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů.

km 65,204-65,314

Stávající nestabilní skalní bloky budou odstraněny (39 m³). Celý úsek budou dále překryt pomocí ochranných sítí (1523 m²). Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. V úseku se nachází betonová opěrná zeď výšky 6,0 m, délky 20 m. Zeď bude očištěna a akumulací prostor za zdi odtěžen (5 m³). Degradované části opěrné zdi budou zasanovány (2 m²).

km 65,314-65,351

Stávající nestabilní skalní bloky budou odstraněny (27 m³). Celý úsek budou dále překryt pomocí ochranných sítí (700 m²). Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů.

km 65,351-65,440

Stávající nestabilní skalní bloky budou odstraněny (20 m³). Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů.

SO 02 Stabilizace skalních struktur v km 64,500-65,430 – 2. kolej:**km 65,430-65,300**

Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Volné kameny a úlomky budou odstraněny (772 m²). Nestabilní skalní bloky budou odstraněny (10 m³). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdi bude odtěžen (62 m³). V daném úseku budou dále nainstalovány ochranné sítě (770 m²) a 3D georohože (77 m²).

km 65,300-35,195

Náleťová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Volné kameny a úlomky budou odstraněny (1164 m²). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdi bude odtěžen (95 m³).

km 65,195-65,080

Stávající skalní svah bude očištěn (423 m²). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdi bude odtěžen (110 m³). V daném úseku budou dále nainstalovány ochranné sítě (423 m²) a dále bude provedena oprava stávajícího systému zajištění.

65,080-64,935

Náletová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Volné kameny a úlomky budou odstraněny (510 m²). Nestabilní skalní bloky budou odstraněny (50 m³). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdí bude odtěžen (50 m³). Pro zajištění svahu bude do koruny betonové zdi instalován ochranný plot výšky 2,0 m (100 bm).

km 64,935-64,800

Stávající skalní svah bude očištěn (290 m²). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdí bude odtěžen (14 m³). V daném úseku budou dále nainstalovány ochranné sítě (290 m²) a dále bude provedena oprava stávajícího systému zajištění.

km 64,800-64,610

Náletová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Volné kameny a úlomky budou odstraněny (450 m²). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdí bude odtěžen (150 m³). Pro zajištění svahu bude do koruny betonové zdi instalován ochranný plot výšky 2,0 m (190 bm).

km 64,610-64,500

Náletová vegetace v tomto úseku bude odstraněna včetně kořenů. Volné kameny a úlomky budou odstraněny (560 m²). Nestabilní skalní bloky budou odstraněny (30 m³). Zasypaný akumulací prostor za opěrnou zdí bude odtěžen (10 m³). V daném úseku budou dále nainstalovány ochranné sítě (702 m²) a 3D georochože (70 m²).

V rámci obou stavebních objektů bude dále provedeno ukolejnění kovových konstrukcí a pročištění příkopových žlabů.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení.

Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději **do 10 dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební, Nerudova 1, 77900 Olomouc.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce **Drážního úřadu** a na úřední desce **Městského úřadu Velké Meziříčí**. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Zároveň bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. U drážního úřadu na stránkách www.ducr.cz.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad - zde,
- Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí,
- Obecní úřad Jívoví, Jívoví 40, 59451 Křižanov.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 77258 Olomouc

a ostatní účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou:

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku:

Pozemky par.č. 104/29, 104/30, 104/33, 104/7, 129/3, 131/1, 131/2, 135/1, 135/2, 136, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 189/4, 194/12, 194/5, 198/2, 198/6, 198/9, 200/13, 200/14, 200/15, 488/6, 488/40, 488/41, 497/1, 497/3, 499/10, 499/11, 499/12, 499/4, 499/5, 499/7, 502/7, 502/9, 503/1, 504/2, 504/3, 504/4, 506/2, 913/1, 915/2, 915/3, 932/6, 932/7, 932/8, vše v k.ú. Jívoví, obec Jívoví, okres Žďár nad Sázavou.

- doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - oznámení bude vyvěšeno na výše uvedené úřední desce po dobu nejméně 15 dnů,
- zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - oznámení bude umístěno na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59431 Velké Meziříčí
2. Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava
3. Obecní úřad Jívoví, Jívoví 40, 59451 Křižanov

Spis